

RICHIESTA DI OFFERTA

OGGETTO: *RICHIESTA DI OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO (887,44 kWp) PRESSO COCIF SOC. COOP. VIA PONTE OSPEDALETTO 1560, 47020, LONGIANO (FC)*

Con la presente, siamo a richiederVi, senza alcun impegno da parte nostra, di voler formulare la Vostra migliore offerta per la realizzazione delle seguenti opere, formulando un eventuale ribasso ai prezzi presenti nel computo metrico in allegato alla presente.

A. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

- 1) Montaggio pannelli e struttura;
- 2) Montaggio e collegamento dispositivi elettrici;

B. PRECISAZIONI SULLA MODALITA' DI POSA IN OPERA

Di seguito si riportano le descrizioni delle principali modalità di posa:

Posa in opera di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di marca JINKO SOLAR con potenza nominale sia pari a 550 Wp che pari a 555 Wp cadauno.

Posa in opera di canalizzazioni in canale a rete\di tipo a passerella con coperchio per contenimento cavi di stringa. Posa in opera di guaina in poliammide resistente ai raggi UV per il contenimento cavi di stringa.

Posa in opera di cavi di stringa fino agli inverter posizionati esternamente al fabbricato, come rappresentato in planimetria.

Posa in opera di inverter della potenza di 110 kWp con realizzazione di protezione degli stessi con apposita lamiera pressopiegata.

Posa in opera di linea in cavo in corrente alternata per il collegamento degli inverter al quadro fotovoltaico esistente;

C. PRESCRIZIONI GENERALI

L'impresa installatrice deve attenersi scrupolosamente alle lavorazioni prescritte nelle voci di capitolato, alle tavole progettuali.

Nei suddetti allegati sono presenti tutte le opere per le quali è richiesta la Vostra offerta; sarà assolutamente vietato eseguire le lavorazioni in maniera difforme al progetto. Eventuali variazioni al progetto costruttivo andranno concordate prima della loro esecuzione e sottoposte all'approvazione dalla Direzione Lavori.

D. PROGRAMMA CONSEGNE

- 1) Inizio lavori (data presunta) 12/02/2024

F.lli Franchini S.r.l. - Via Covignano n. 201/A 47923 Rimini (RN) Tel 0541 796311 Fax 0541 796300

P.I. - Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese Rimini nr.02601870401 – C.C.I.A.A. REA n. 273167

Capitale Sociale € 1.100.000,00 Interamente Versato - www.fllifranchini.com - mail: info@fllifranchini.com - PEC: fllifranchini@itpec.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm S.p.A.

- 2) Programma lavori: da concordare prima dell'inizio dei lavori.

E. ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

- 1) Il trasporto del materiale di vostra fornitura ove previsto in computo metrico;
- 2) Assistenza allo scarico del materiale dai mezzi di trasporto in area predisposta per lo stoccaggio e da quest'ultima fino in copertura con l'utilizzo di mezzo messo a disposizione dalla ditta Appaltatrice.
- 3) La pulizia giornaliera delle aree di lavoro, la rimozione ed il trasporto a discarica dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;
- 4) Tutte le attrezzature per svolgere i lavori oggetto del presente contratto. In caso di noleggio delle attrezzature, le stesse dovranno essere omologate in base alle norme di sicurezza vigenti;
- 5) Il personale specializzato e la manovalanza nella misura che si renderà necessaria per completare i lavori secondo i criteri costruttivi nei tempi di consegna contrattuali;
- 6) Aggiornamento della documentazione tecnica qualora richiesto nel computo metrico afferente al contratto.
- 7) Tutti i lavoratori dovranno essere dotati di divise specifiche per l'esecuzione dei lavori e provvisti di tesserino di riconoscimento del lavoratore.

F. OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

- 1) Utilizzo di tutti gli accorgimenti, quali cinture di sicurezza collegate direttamente alla linea vita esistente (eseguita a carico del Committente) e DPI al fine di ottemperare alle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro;
- 2) Il rispetto delle normative comportamentali vigenti all'interno del cantiere, delle norme di sicurezza e del relativo piano di sicurezza (POS) che ci dovrete consegnare prima dell'inizio dei lavori.
- 3) La responsabilità per tutto quanto possa accadere per l'inosservanza delle leggi vigenti da parte Vostra e di chiunque operi alle Vostre dipendenze, mallevandoci da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi;
- 4) Polizza "RCT, RCO", con clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore e del Committente;
- 5) Garantire la presenza in cantiere di almeno un operatore munito di attestato in corso di validità per la conduzione del muletto o del sollevatore telescopico rotativo.

G. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI (IN CASO DI AGGIUDICAZIONE)

- 1) Certificato C.C.I.A.A., con dicitura antimafia (Legge n. 575 del 31.05.1965, Art. 10);
- 2) Certificato di regolarità contributiva Inps - Inail (DURC);
- 3) Copia della polizza RCT/RCO, con quietanza dell'ultimo pagamento del premio effettuato;
- 4) Documenti dei lavoratori (Unilav, attestati di formazione, nomine, idoneità sanitaria, documento d'identità, tesserino di riconoscimento).
- 5) POS (previa consegna del PSC della committente e del POS della F.lli Franchini)
- 6) Attestati e nomine RSPP e RLS, nonché nomina del medico competente.

H. ONERI A NOSTRO CARICO

- 1) Documentazione tecnica costruttiva;

- 2) Energia elettrica;
- 3) Forniture di materiali come specificato nel computo metrico;
- 4) Area per allestimento del Vostro cantiere.
- 5) Mezzo per il sollevamento dei materiali in copertura.
- 6) Dispositivi per delimitazione aree di lavoro in copertura.

I. SOPRALLUOGO

È consigliato effettuare un sopralluogo in cantiere, al fine di poter formulare una adeguata valutazione economica dei lavori da eseguire.

J. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) IFV-01 - Planimetria+Stringhe
- 2) Computo metrico.
- 3) Fotografie dell'edificio.

K. PREZZI

I lavori da eseguire sono stati divisi in più fasi.

Chiediamo la Vostra migliore offerta per la realizzazione di ogni singola fase, riservandoci la possibilità di suddividere tali fasi fra più Ditte Subappaltatrici.

I prezzi indicati nel computo metrico allegato hanno la funzione di identificare meglio il budget di spesa da parte della nostra azienda. Pertanto, Vi chiediamo di verificarne la remunerazione.

Nel caso vogliate offrire, oltre al prezzo della posa, anche quello del materiale si chiede che lo stesso venga quotato a parte.

TOTALE COMPLESSIVO **€ 63.418,26**

Per eventuali nuove lavorazioni non contabilizzabili con i prezzi del computo metrico in allegato, verranno quantificati a costo orario onnicomprensivo per:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1) Operaio specializzato 5° livello | €/ora 28 |
| 2) Operaio qualificato 3° livello | €/ora 26 |

L. ALTRE PRECISAZIONI

- 1) Tutti gli impianti dovranno essere eseguiti a regola d'arte, con staffaggi proporzionati al carico che deve essere sostenuto, dovrà inoltre essere rispettato l'aspetto estetico dell'installazione rispetto all'ambiente circostante;
- 2) Tutte le apparecchiature dovranno essere maneggiate con cura e protette prima del montaggio, in modo da non alterare le caratteristiche del prodotto;
- 3) Gli impianti dovranno essere installati solo dopo che l'avanzamento delle opere edili, siano al punto di garantire una buona esecuzione.

M. CONTABILITA' LAVORI

La contabilità lavori verrà eseguita "a misura", mensilmente, sulla base delle lavorazioni svolte, in contraddittorio con il nostro Tecnico di commessa. Tali attività produrranno, a fine mese, un avanzamento lavori che sarà la base di calcolo del S.A.L.

Il pagamento sarà effettuato entro il 10 data fattura fine mese.

Restiamo in attesa di quanto sopra con cortese sollecitudine.

Per chiarimenti tecnici contattare il numero: 0541-796339.

Ringraziando, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Rimini, li

23/01/2024

F.LLI FRANCHINI s.r.l.
Ing. Stefano Mini
Junior Project Manager
Tel: 0541 796339
Cell: +39 3204858518